

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДЕНО:



Директор МАДОУ «Радость»

Городилова Е.Г.

«17» 04 2026 г.

План
подготовки к отопительному периоду 2026/2027,
в соответствии с требованиями (оценочными листами)
«Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и
Порядку проведения оценки обеспечения готовности к отопительному
периоду» Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения детский
сад «Радость» комбинированного вида, структурное подразделение детский сад № 196
пр. Уральский, 62

1. Анализ прохождения трех прошлых
отопительных периодов

| | |
|---|--------|
| Продолжительность отопительного периода | дни |
| 2023-2024 | 246 |
| 2024-2025 | 232 |
| 2025-2026 (считая дату окончания отоп. периода 15.05.26 г.) | 240 |
| Средняя температура наружного воздуха отопительного периода | С° |
| 2023-2024 | -2,2 |
| 2024-2025 | -0,02 |
| 2025-2026 (с сентября 2025 по март 2026) | -4,8 |
| Случаи аварий/ дефектов внутренней системы отопления | кол-во |
| 2023-2024 | 0 |
| 2024-2025 | 0 |
| 2025-2026 | 0 |
| Случаи нарушения температурного режима тепловой энергии | кол-во |
| 2023-2024 | 0 |
| 2024-2025 | 0 |
| 2025-2026 | 0 |

2. Организационные и технические мероприятия
по подготовке к отопительному периоду

| № | Наименование мероприятия | Место проведения | Срок исполнения | Ответственный | Отметка о выполнении |
|---|--|-------------------|-----------------|---|----------------------|
| 1 | Достигнуть показателя выполнения требований Федерального закона о теплоснабжении: К = 0,85 | Здание учреждения | | Директор МАДОУ «Радость» Городилова Е.Г. | |

| | | | | | |
|---|--|---------------------------|--------------------|---|---|
| 2 | Проведение периодической проверки средств измерений и тепловычислителя, входящих в состав УКУТ с составлением Акта ввода/допуска в эксплуатацию, и показывающих контрольно-измерительных приборов, установленных в ИТП с предоставлением актов поверки СИ и КИП. | ИТП | Июнь – август 2026 | Заведующий детским садом № 196 Щербакова С.В. совместно с МБУ «ЦОЗиП» | В соответствии с действующим актом допуска в эксплуатацию |
| 3 | Проверка наличия и актуальности эксплуатационных и производственных инструкций объекта теплоснабжения, в т.ч. по обслуживанию системы ТВС | ИТП | Июнь – июль 2026 | Заведующий детским садом № 196 Щербакова С.В. | |
| 4 | Подтверждение наличия аварийно-диспетчерской службы или договора на АВР с формированием аварийного запаса оборудования. | Здание учреждения | Июнь – июль 2026 | Заведующий детским садом № 196 Щербакова С.В. совместно с МБУ «ЦОЗиП» | |
| 5 | Проверка наличия/актуализация договоров на техническое обслуживание систем отопления и УКУТ. | Здание учреждения | Июнь – июль 2026 | Заведующий детским садом № 196 Щербакова С.В. | |
| 6 | Разработка паспорта теплового пункта и проектно-технической документации на здание в части внутренних систем теплоснабжения | Здание учреждения | Июнь – июль 2026 | Заведующий детским садом № 196 Щербакова С.В. | |
| 7 | Проверка объекта теплоснабжения и теплопотребляющих установок на предмет наличия несанкционированных врезок | Здание учреждения | Июнь – июль 2026 | Заведующий детским садом № 196 Щербакова С.В. | |
| 8 | Ревизия (замена) запорной арматуры на предмет наличия и работоспособности, плотности (герметичности) сальниковых уплотнений, наличия соответствующих неповрежденных пломб. Проверка работоспособности спускников воздуха с составлением соответствующих актов | ИТП, Здание учреждения | Июнь – июль 2026 | Заведующий детским садом № 196 Щербакова С.В. | |

| | | | | | |
|----|---|-------------------|------------------|---|--|
| 9 | Проведение гидравлической/гидропневматической промывки внутренней системы теплоснабжения | Здание учреждения | Июнь – июль 2026 | Заведующий детским садом № 196 Щербакова С.В. совместно с МБУ «ЦОЗиП» | |
| 10 | Проведение испытаний на плотность и прочность (гидравлическое испытание) тепловых энергоустановок, включая трубопроводы тепловых сетей и участков тепловых вводов | Здание учреждения | Июнь – июль 2026 | Заведующий детским садом № 196 Щербакова С.В. совместно с МБУ «ЦОЗиП» | |

| | | | | | |
|----|---|-------------------|-----------------------------|---|------------------------------------|
| 11 | Проведение гидравлической наладки внутренней системы ТВС. | Здание учреждения | Сентябрь 2026 | Заведующий детским садом № 196 Щербакова С.В. совместно с МБУ «ЦОЗиП» | |
| 12 | Проверка технической готовности теплоснабжающей установки объекта к отопительному периоду | ИТП | Июнь – июль 2026 | Заведующий детским садом № 196 Щербакова С.В. совместно с МБУ «ЦОЗиП» | |
| 13 | Предоставление копии Договора ТС или контракта. | | Июнь – июль 2026 | Заведующий детским садом № 196 Щербакова С.В. | |
| 14 | Пройти аттестацию по проверке знаний в соответствии с приказом Минэнерго РФ от 24.03.2003 № 115 в РТН | | В соответствии и с графиком | Директор МАДОУ «Радость» Городилова Е.Г. | |
| 15 | Назначить ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок. | Здание учреждения | Июнь – июль 2026 | Директор МАДОУ «Радость» Городилова Е.Г. | Приказ от №259/АХД от 23.05.2025 г |
| 16 | Подтверждение отсутствия задолженности за поставленную тепловую энергию | Здание учреждения | Июнь – июль 2026 | Директор Городилова Е.Г. Гл. бухгалтер Димова Ж.И. | |

| | | | | | |
|----|---|------------------------------|------------------|---|--|
| 17 | Проведение проверки выполненных работ по подготовке к отопительному периоду | Здание учреждения | Июнь – июль 2026 | Директор Городилова Е.Г. Заведующий детским садом № 196 Щербакова С.В. | |
| 18 | Приемка объекта теплоснабжения в составе комиссии с участием представителя МБУ «ЦОЗиП» с составлением Акта проверки технической готовности. | ИТП, Здание учреждения | Июнь – июль 2026 | Заведующий детским садом № 196 Щербакова С.В. в присутствии представителя МБУ «ЦОЗиП» | |

Составил: Щербакова С.В.